

Leistungsverzeichnis zur Fassadenabbeizung

Fassadenabbeizung

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----	-----------------------	-------	---------	--------------------	-------------------

Fassadenfarbabbeizung

Auftrag eines biologisch abbaubaren Fassadenfarbabbeizers (CKW- und aromatenfrei, pH-neutral); Abstrahlen der angelösten Farbschichten nach Erreichen der vom Hersteller vorgegebenen Einwirkzeit mit Wasserhochdruckstrahl bis auf den mineralischen Untergrund. Der Vorgang ist gegebenenfalls zu wiederholen. Nachwaschen der abgebeizten Fläche bis keine Schaumbildung mehr auftritt.

_____ m2 _____

Fenster und Türabklebungen

Wasserdichtes Abkleben der Fenster und Türen zum Schutz vor Einwirkung des Fassadenfarbabbeizers mit extra starken PE-Folien.

_____ m2 _____

Auffangwannenbau

Aufbauen, Vorhalten und Abbauen einer wasserdichten Auffangwanne zum Erfassen des anfallenden Reinigungsabwassers. Die Wanne muß an der Fassadenseite dicht angebracht werden und die gesamte Gerüstbreite abdecken.

_____ lfm. _____

Gerüstabplanung

Abplanen der Gerüstes mit wasserdichten Gerüstplanen. Das Abfließen von Spritzwasser und Farbresten in die Auffangwanne muß gewährleistet sein.

OZ	Leistungsbeschreibung	_____ Menge	_____ Einheit	_____ Einheitspreis in €	_____ Gesamtbetrag in €
----	-----------------------	-------------	---------------	--------------------------	-------------------------

Schmutzwasserreinigungsanlagen

Aufstellen und Vorhalten einer bauartzugelassenen mobilen Schmutzwasserreinigungsanlage zur Neutralisation, Schwermetallausfällung und Filtrierung des Reinigungsabwassers zur Erreichung der kommunalen Abwassergrenzwerte.

Das aufbereitete Abwasser soll dem Hochdruckreiniger zurückgeführt werden (Kreislaufbetrieb). Gstellung des Fachpersonals zur Bedienung der Anlage und Durchführung der Eigenüberwachungsanalytik gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO).

_____ Tag _____

Entsorgung des Sondermülls

Entsorgung des aus der Schmutzwasserreinigungsanlage und der Auffangwanne anfallenden Materials einschl. Transport zur zuständigen Sondermülldeponie inkl. der Deponiegebühren. Der Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert einzureichen.

_____ pauschal _____

Einholen der behördlichen Genehmigung

Beantragung aller erforderlichen Genehmigungen, die an der Baustelle zum Einleiten des gereinigten Abwassers in die öffentliche Kanalisation erforderlich sind inkl. der anfallenden Verwaltungsgebühren.

_____ pauschal _____